
Przedmiar robót

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

NAZWA INWESTYCJI : Przyłącza wodociągowe w zakresie Inwestora do działek nr 52/3 i 47/3
ADRES INWESTYCJI : Suchowola do działek 52/3 i 47/3
INWESTOR : Gmina Chmielnik
ADRES INWESTORA : Plac Kościuszki 7, 26 - 020 Chmielnik
BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Gajek
DATA OPRACOWANIA : 16.03.2021 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.03.2021 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przyłącz wodociągowy nr ewid. działki 52/3 i 47/3 CPV 45111200, 45112000, 45111240, CPV 45231300-8,			
1.1	KNNR 6 0802-02	Rozebranie nawierzchni, tłuczeń grubość 15 cm, mechanicznie 1.5*2	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.00
1.2	KNNR 6 0202-02	Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie ręczne, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm 3	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.00
1.3	KNNR 6 0202-03	Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie ręczne, warstwa górna, po zagęszczeniu 5 cm 3	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.00
1.4	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym (1.7)/1000	km km	 0.0017	
				RAZEM	0.0017
1.5	KNNR 1 0113-01 koło drogi gminnej przy włącze- niu	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm 1*1.1	m ² m ²	 1.100	
				RAZEM	1.10
1.6	KNNR 1 0113-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, dodatek za każde dalsze 5 cm grubości 1.1	m ² m ²	 1.100	
				RAZEM	1.10
1.7	KNR-W 2-01 0802-02	Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii III, o ścianach zabezpieczonych obudową - typ boksowy, głębokość do 2,5 m, wykop szerokości 1,0-2,0 m 1.7*1.6*1.1	m ³ m ³	 2.992	
				RAZEM	2.99
1.8	KNNR 11 0501-0501	Podłoża z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek 0.15*(1.7)*1.1	m ³ m ³	 0.281	
				RAZEM	0.28
1.9	KNNR 1 0526-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką, teren płaski 1.10*0.2	m ³ m ³	 0.220	
				RAZEM	0.22
1.10		Nawiertki na istniejących rurociągach, rury Dn 80-100 mm (żeliwne), Fi 90-110 mm (PVC) wraz z zasuwą żeliwną z miękkim uszczelnieniem, z obudową te- leskopową i skrzynką uliczną 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.00
1.11	KNNR 11 0307-0102	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, rury Fi 40 mm 1.7	m m	 1.700	
				RAZEM	1.70
1.12	KNNR 4 1408-01 Błoki oporo- we na rurę	Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, ręcznie, transport japonkami: ławy, bloki oporowe 0.5*0.5*0.3*2	m ³ m ³	 0.150	
				RAZEM	0.15
1.13		Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne- go, z drutem miedzianym 1.70	m m	 1.700	
				RAZEM	1.70
1.14		Obruk zasuw, betonowe 50x50x7 cm, podsypka piaszkowa z wypełnieniem spo- in piaskiem 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.00