

---

## Przedmiar robót

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu  
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Przyłącz wodociagowy w zakresie Właścicieli działek  
ADRES INWESTYCJI : Suchowola działki nr 52/3 i 47/3  
INWESTOR : Gmina Chmielnik  
ADRES INWESTORA : Plac Kościuszki 7, 26 - 020 Chmielnik  
BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Gajek  
DATA OPRACOWANIA : 16.03,2021r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
16.03,2021r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Przyłącz wodociągowy nr ewid. działki 52/3 i 47/3 CPV 45111200, 45112000, 45111240, CPV 45231300-8,</b>			
1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym (25.15+198.10)/1000	km  km	  0.223	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.22</b>
1.2	KNNR 1 0113-01 koło drogi gminnej przy włączeniu	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm 25.15*1.1  198.10*1.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27.665  217.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>245.58</b>
1.3	KNNR 1 0113-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, dodatek za każde dalsze 5 cm grubości 245.58	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  245.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>245.58</b>
1.4	KNNR-W 2-01 0802-02	Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii III, o ścianach zabezpieczonych obudową - typ boksowy, głębokość do 2,5 m, wykop szerokości 1,0-2,0 m (25.15+198.10)*1.6*1.1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  392.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>392.92</b>
1.5	KNNR 11 0501-0501	Podłoża z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek  0.15*(223.25)*1.1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  36.836	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.84</b>
1.6	KNNR 1 0526-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką, teren płaski  245.58*0.2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  49.116	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.12</b>
1.7	KNNR 11 0307-0102	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, rury Fi 40 mm  223.25	m  m	  223.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>223.25</b>
1.8	KNNR 4 1408-01 Błoki oporowe na rurę	Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, ręcznie, transport japonkami: ławy, bloki oporowe 0.5*0.5*0.3*7	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.525	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.53</b>
1.9		Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego, z drutem miedzianym 223.25	m  m	  223.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>223.25</b>