RZUT I PIĘTRA 1:50

z więźbą części parterowej

4

WYMIARY SPRAWDZIĆ I SKOORDYNOWAĆ NA BUDOWIE

LEGENDA OZNACZEŃ PATRZ RZUT PARTERU

docieplenie bud. istniejącego metodą „lekką, mokrą" styropian samogasn. gr 6 cm

2/27 POKÓJ INSTRUKTORA Z MAGAZ. SPRZĘTU PVC

2/28 PRZEBIERAL. PVC

2/29 UMYW. TERAK

2/31 WC PACJENTÓW-KOBIET TERAK

2/32 WC PACJENTÓW MĘSKI TERAKOTA

2/33 WC PERSONELU KOBIET TERAKOTA

2/34 LAMPA SOLLUX PVC

2/35 POKÓJ FIZYKOTERAPEUT PVC

2/36 LAMPA KWARCOWA PVC

2/37 POKÓJ PIELĘGNIARSKI Z RODZ. WISKI PŁYTKI PVC

2/26 POCZEKALNIA PVC IMPORT

2/30 POCZEKALNIA Z KOMUNIKACJĄ GRES ANTYPOŚL.

2/25 SALA ZAJĘĆ RUCHOWYCH KINEZYTERAPIA KLEPKA DĘBOWA

2/24 KORYTARZ REKREAC. GRES ANTYPOŚL.

2/23 BOKS TERAPII ULTRADŹWIĘKAMI PVC

2/22 POKÓJ FIZYKOTERAPEUTY PVC

2/21 BOKS TERAPII PRĄDAMI DIADYNAMICZN. PVC

2/20 BOKS MASAŻU LECZNICZEGO PVC

2/19 KL. SCHODOWA LASTRICO

ŚCIANKA Z PŁ. GIPS KARTONOWYCH do H=2,05 m

ISTN. SCHODY ŻELBETOWE

DACH ISTN. GARAŻU ~4%

2/1 ŁĄCZNIK KOMUNIKAC. GRES ANTYPOŚL.

DREWNO KONSTRUKCYJNE KLASY K-27 IMPREGNOWAĆ BIOLOGICZNIE I OGNIOWO.

DREWNO DASZKOWE fi 5x10 cm.

2/18 CIEMNIA G. O. PVC

2/17 GABINET L. OKULISTY PVC

2/4 WC NIEPEŁNOS. TERAKOTA

2/5 KL. SCHODOWA LASTRICO

2/6 GABINET STOMATOLOGICZNY PVC

2/7 GABINET BADAŃ EKG PVC

DYLATACJE

NAWIEW KONWEKTOR.

WYŁAZ STRYCHOWY 80×80 cm DRABINKA WCIĄGANA

2/2 POCZEKALNIA Z KOMUNIKACJĄ GRES ANTYPOŚLIZGOWY

2/16 POKÓJ SOCJALNY PERSONELU PVC

2/14 SANITAR. PERSONELU TERAKOTA

2/13 WC PACJ. TERAK.

2/12 WC PACJ. TERAK.

2/15 MAGAZ. BIELIZNY CZYST. PVC

GABINET LEKARZA INTERNISTY PVC IMPORT

GABINET LEKARZA INTERNISTY PVC IMPORT

GABINET LEKARZA INTERNISTY PVC IMPORT

GABINET LEKARZA INTERNISTY PVC IMPORT

2/3 DŹWIG HYDR. KABINA 110 Q=630 8 osób

ŚCIANKI RYGLOWE OCIEPLONE

A B C D STREFA OBNIŻENIA DACHU

ŁAWKA

ZARYS DASZKU WIEŻYCZKI DREWNO WIEŻYCZKI

PODMUROWAĆ POD PŁATEW mur. gr. 24 cm

OTWÓR KONTR. 81×121 cm

wnęki gł. 12 cm

Pustaki went. ceram. typu PC św. ITB 807/90 20×20×20(30) cm przewody netto 17×17 cm

u w a g a :
W TRAKCIE MUROWANIA OTWORY OKIENNE ZAOPATRZYĆ W WĘGARKI

ROZBUDOWA, MODERNIZACJA PRZYCHODNI ZDROWIA W CHMIELNIKU UL. KIELECKA 18

P.B. ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. MAREK GÓRA 202/KL/84

bud. JANUSZ SABAT 252/KL/174

mgr inż. arch. GRAŻYNA ŻAK-GÓRA 205/KL/90

A 4/17

XII 1998 r.

ZL 107/98