

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.360	km		
			km	0.360	
				RAZEM	0.360
2		Przebudowa drogi wewnętrznej			
2.1		Nawierzchnia jezdni			
2	KNNR 6 0102-03 z.o.2.7. 9902-01	Koryta gł. 29 cm wykonywane na poszerzeniach jezdni 3.50*360	m ²		
			m ²	1 260.000	
				RAZEM	1 260.000
3	KNR 2-31 0111-03 z.o.2.13. 9902-01	Podbudowa dolna - kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie o grubości warstwy 10 cm 3.50*360	m ²		
			m ²	1 260.000	
				RAZEM	1 260.000
4	KNNR 6 0112-01 z.o.2.7. 9902-01	Podbudowa górna - kruszywo łamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie - grubość warstwy 10 cm 3.50*360	m ²		
			m ²	1 260.000	
				RAZEM	1 260.000
5	KNR 2-31 0311-01	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 8 W 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (grubość warstwy 5 cm) 3.5*360	m ²		
			m ²	1 260.000	
				RAZEM	1 260.000
6	KNR 2-31 0311-02	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 8 W 50/70 - dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (grubość warstwy 5 cm) 3.50*360	m ²		
			m ²	1 260.000	
				RAZEM	1 260.000
7	KNNR 6 0309-02 z.o.2.7. 9902-01	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 gr. warstwy 4 cm 3.50*360	m ²		
			m ²	1 260.000	
				RAZEM	1 260.000
2.2		Pobocze o szerokości 0,50 m			
8	KNNR 6 0204-03 z.o.2.7. 9902-01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa o gr. 20 cm po uwalowaniu 360*0.50*2	m ²		
			m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
2.3		Odwodnienie			
9	KNR 2-31 0606-03	Ściek z elementów betonowych 100	m		
			m	100.000	
				RAZEM	100.000
3		Oznakowanie i urządzenia BRD			
10	KNNR 6 0702-01 z.o.2.7. 9902-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNNR 6 0705-03 z.o.2.7. 9902-01	Oznakowanie poziome chemoutwardzalne - linie segregacyjne i krawędziowe przyrywane malowane mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) 54	m ²		
			m ²	54.000	
				RAZEM	54.000

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MSC. CELINY NOWE W KM 0+000 DO 0+360
ADRES INWESTYCJI : obręb ewid. 0003 Celiny, dz. nr ewid. 77, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie
INWESTOR : Gmina Chmielnik
ADRES INWESTORA : ul. Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik
DATA OPRACOWANIA : 03.12.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.12.2021

Data zatwierdzenia