

Tabela nr 1 Zestawienie sieci wodociągowej w miejscowości Lubania (Różanka)

Lp.	Odcinek	Długość	Średnica DN	Kubatura wykopu	Trójniki żeliwo		Łuki				Zasuwy				Hydranty	Łączniki		Redukcja		Kolano ze stopką	Uwagi
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	19	20	21		
			PVC		100/80	80/80	15°	30°	60°	90°	Ø40	Ø80	Ø100	Ø150	φ80	żeliwo/PVC Ø100	żeliwo/PVC Ø80	100/50 żeliwo	100/80 żeliwo	Ø80 żeliwo	-
		[m]	[mm]	[m3]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt.]	[szt.]	[szt.]	[szt.]	[szt]	[szt]	[szt]			[szt]	-
1	W1-HP1	111,7	90	160,85	1	1	-	-	-	1	-	2	1	-	1	2	2	-	-	1	SW DN 1200
2	HP1-HP2	108,2	90	155,81	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	1	
3	HP2-W2	96,2	90	109,44	-	1	-	-	-	2	-	2	-	-	1	-	5	-	-	1	
SUMA		316,1		426,10	1	3	0	0	0	3	0	5	1	0	3	2	9	0	0	3	