

---

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

---

45310000-3

Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY  
POŻARNEJ W MIEJSCOWOŚCI SULISZÓW NA DZ. EWID. NR 517,  
GMINA CHMIELNIK

ADRES INWESTYCJI: DZ. NR EWID 517, OBRĘB 0020 SULISZÓW, GMINA CHMIELNIK

NAZWA INWESTORA: Gmina Chmielnik

ADRES INWESTORA: 26-020 Chmielnik, Plac Kościuszki 7

BRANŻE: Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

PROJEKT-TECHNIKA ŁUKASZ CZERWIK GRZEGORZ  
MOCHOCKI SPÓŁKA JAWNA

DATA OPRACOWANIA: 2021-04-09

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej zlokalizowany jest na działkach nr ewid. 517 w miejscowości Suliszów, gmina Chmielnik. Na terenie znajduje się plac o nawierzchni utwardzonej kostką brukową. Pozostałą część terenu inwestycji oraz działki stanowi zielen niska. Działka ma zapewniony dojazd do drogi publicznej przez bezpośredni zjazd na drogę wewnętrzną gminną o nawierzchni asfaltowej na działce o numerze ewid. 383. Budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny (poddasze użytkowe). Bryła budynku składa się z jednej części na planie prostokąta. Budynek przykryty jest dachem wielospadowym o kącie nachylenia 45o i 30o z ścianami szczytowymi przeciwpożarowymi wystającymi poza połacie dachu głównego o 30cm. Budynek jest ocieplony. Budynek posiada częściową dokumentację archiwalną.

**DANE TECHNICZNE:**

Powierzchnia zabudowy - 95,2m<sup>2</sup>

Powierzchnia użytkowa - 138,1m<sup>2</sup>

Kubatura - 561,68m<sup>3</sup>

## Przedmiar

| Lp.               | Podstawa                      | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz.      | Razem        |
|-------------------|-------------------------------|--|------|--------------|--------------|
| <b>PRZEDMIAR:</b> |                               |  |      |              |              |
| <b>1</b>          |                               | <b>WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>   |      |              |              |
| <b>1.1</b>        |                               | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE</b>  |      |              |              |
| 1<br>d.1.1        | KNR-W 4-03<br>1134-01         | Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem  | kpl. |              |              |
|                   |                               | 17   | kpl. | 17,00        |              |
|                   |                               |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>17,00</b> |
| <b>1.2</b>        |                               | <b>INSTALACJA OŚWIETLENIOWA</b>  |      |              |              |
| 2<br>d.1.2        | KNNR 5<br>1008-02<br>analogia | Montaż opraw - oprawa hermetyczna LED (specyfikacja zgodnie z dokumentacją) - dostawa i montaż           | kpl. |              |              |
|                   |                               | 17   | kpl. | 17,00        |              |
|                   |                               |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>17,00</b> |
| <b>1.3</b>        |                               | <b>PRACE NAPRAWCZE WYKONCZENIOWE</b>   |      |              |              |
| 3<br>d.1.3        | NNRNKB<br>202 1134-01         | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome (R=2)                                     | m2   |              |              |
|                   |                               | 48,4   | m2   | 48,40        |              |
|                   |                               |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>48,40</b> |
| 4<br>d.1.3        | KNR 2-02<br>1505-01           | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (R=2) | m2   |              |              |
|                   |                               | 48,4   | m2   | 48,40        |              |
|                   |                               |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>48,40</b> |