



- NA KORYTARZACH OŚMIELTENIE AWARYJNE.
- WSZYSTKIE ELEMENTY WYPOSAŻENIA W RECEPCJI, NA KORYTARZACH I W PRZEDSIENIU P.POZ. NIE MOGĄ ZAWIEZAĆ KORYTARZA PONIŻEJ 1,4 M I POWINNY BYĆ WYKONANE JAKO ELEMENTY TRUDNOZAPALNE, NRO.
- W BUDYNKU NIE WYSTĘPUJĄ POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE DO JEDNOCZESNEGO PRZEBYWANIA DLA WIĘCEJ NIŻ 50 OSÓB JEDNOCZEŚNIE.
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ WYKOŃCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, O ROZBIŻNOŚCIACH NALEŻY Poinformować PROJEKTANTA.
- WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ROZBIŻNOŚCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ.
- WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ.
- RYUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ JĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMi BRANŻOWYMI (RYSUNKAMI, OBLICZENIAMI, OPISAMI).
- WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB I STRAŻY POŻARNEJ.
- WYBÓR KOLORYSTYKI ORAZ DOBÓR MATERIAŁÓW ZOSTANIE POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO KONSULTACJI Z PROJEKTEM I INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJI.
- ZASTOSOWANE MATERIAŁY, URZĄDZENIA ORAZ TECHNOLOGIE DOBRANE SĄ TAK BY SPŁENIAĆ ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH, KTÓRE POSIADAJĄ RÓWNOWAZNE BĄDZ WYŻSZE PARAMETRY OD PODANYCH W OPISIE.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. [m2]	Rodzaj posadzki
1.	Archiwum nr1	11.05	wykładzina PCV
2.	Archiwum nr2	3.31	wykładzina PCV
3.	Archiwum nr3	23.04	wykładzina PCV
4.	Archiwum nr4	30.17	wykładzina PCV
5.	Magazyn bielizny brudnej	4.65	wykładzina PCV
6.	Pom. składowania odpadów med.	8.68	gres antypoślizgowy
7.	Węzeł sanitarny- Mężczyźni	5.32	gres antypoślizgowy
8.	Szatnia czysta- Mężczyźni	4.57	wykładzina PCV
9.	Szatnia brudna- Mężczyźni	5.12	wykładzina PCV
10.	Szatnia brudna- Kobiety	8.38	wykładzina PCV
11.	Węzeł sanitarny- Kobiety	8.75	gres antypoślizgowy
12.	Szatnia czysta-Kobiety	13.97	wykładzina PCV
13.	Komunikacja nr1	24.48	wykładzina PCV
14.	Komunikacja nr2	18.54	wykładzina PCV
15.	Klatka schodowa	17.72	gres antypoślizgowy
16.	Pomieszczenie gospodarcze	3.82	gres antypoślizgowy
17.	Pomieszczenie techniczne	10.58	gres antypoślizgowy
18.	Pomieszczenie techniczne	19.73	gres antypoślizgowy
19.	Narzędziownia	19.89	gres antypoślizgowy
20.	Pomieszczenie socjalne dla konserwatora	9.42	wykładzina PCV
Razem		251.1900	

'ARMAX' Sp. z o.o.					
27-280 Strachowice, ul. 1-go Maja 19		Tel. 60195391			
Nazwa obiektu: "Rozbudowa oraz przebudowa budynku SPZOZ wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kieleckiej w Chmielniku"					
Tytuł rysunku: Rzut piwnicy				Skala: 1:100	Nr rys. A1
Projektant:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:	
Projektant:	Jarostaw Kawiński	SW-1/2003 Spec. architektoniczna	01.2022r.		
Projektant:	Anna Szczerba	309/SWOKK/2018 Spec. architektoniczna	01.2022r.		
Konstrukcja:	Piotr Zdyb	SWK/0065/PWOK/18 Spec. konstrukcyjna	01.2022r.		
Konstrukcja:	Marek Szczerba	SWK/0126/PWOK/11 Spec. konstrukcyjna	01.2022r.		
Projekt:	Dariusz Celuch		01.2022r.		

Ei60 Klasa odporności ogniowej drzwi
Wydzielenie w klasie REI20
Część budynku niepodpiwniczona