

Koszty budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w km od 0+000 do km 0+110 w ramach inwestycji o nazwie:  
 ..Przebudowa ulicy Mielczarskiego i ul. Szkolnej w Chmielniku"

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa [zł netto]	Wartość [zł netto]
			Nazwa	Razem		
1.	2.	3	4.	5.	6.	7.
<b>A ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					<b>SUMA</b>	
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych	km	0,110		
2	D.01.02.04	Rozebranie słupków (masztów) do znaków drogowych	szt.	2,000		
3	D.01.02.04	Zdjęcie tarcz, tablic znaków drogowych	szt.	2,000		
4	D.01.02.04	Rozebranie elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	20,000		
5	D.01.02.04	Rozebranie ław pod elementami prefabrykowanymi z betonu	m3	1,000		
6	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	40,000		
7	D.01.02.04	Rozbiórki nawierzchni i podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego śr. gr. 21 cm	m2	650,000		
8	D.01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15 cm	m2	400,000		
<b>B KORYTOWANIE ORAZ PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA</b>					<b>SUMA</b>	
9	D.04.01.01	Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na całej szer. chodników, głęb. korwa 41 cm	m2	400,00		
10	D.04.01.01	Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na całej szer. chodników, głęb. korwa 76 cm	m2	250,00		
<b>C REGULACJA ELEMENTÓW URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH</b>					<b>SUMA</b>	
11	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych lub gazowych	szt.	3,00		
<b>D KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI</b>					<b>SUMA</b>	
		<b>Konstrukcja K2 (zatoka postojowa, zjazdy)</b>			<b>SUMA</b>	
12	D.04.04.02	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu niewygradzającego, grubość warstwy 25 cm	m2	250,00		
13	D.04.05.01	Wykonanie warstwy mrozochronnej z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości C1,5/2,0, grubość warstwy 20 cm	m2	250,00		
14	D.04.04.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 grub. w-wy 20 cm	m2	250,00		
15	D.08.02.02	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	250,00		
		<b>Konstrukcja K3 (chodnik)</b>			<b>SUMA</b>	
16	D.04.05.01	Wykonanie warstwy mrozochronnej z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości C1,5/2,0, grubość warstwy 15 cm	m2	400,00		
17	D.04.04.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 grub. w-wy 15 cm	m2	400,00		
18	D.08.02.02	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	400,00		
		<b>Elementy ulic</b>			<b>SUMA</b>	
19	D.08.01.01	Ustawianie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm i 15x22 cm na ławie betonowej zwykłej z betonu C12/15	m	150,00		
20	D.08.03.01	Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	120,00		
21	D.08.05.06	Ułożenie ścieków z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	100,00		
<b>E ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					<b>SUMA</b>	
22	D.07.01.01	Oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej	m2	55,00		
23	D.07.02.01	Ustawienie słupków prostych oraz giętych z rur stalowych dla znaków drogowych	szt.	10,00		
24	D.07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych słupków	szt.	18,00		
25	D.09.01.01	Sadzenie drzew, klon kulisty wys. 1,5 m	szt.	35,00		
26	D.07.06.02	Ustawianie urządzeń zabezpieczających ruch pieszych	m	60,00		
<b>WARTOŚĆ NETTO [ZŁ] :</b>						
<b>PODATEK VAT 23% [ZŁ] :</b>						
<b>WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ] :</b>						

data i podpis Oferenta