

---

## KOSZTORYS

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego  
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej nr 0007T w msc. Przededworze polegająca na budowie oświetlenia drogowego  
ADRES INWESTYCJI : Przededworze, gm. Chmielnik  
działka nr ewid. 229/2  
INWESTOR : Gmina Chmielnik  
ADRES INWESTORA : Plac Kościuszki 7, 26 - 020 Chmielnik

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ambroziewicz Wojciech (Instalacja elektryczna)  
DATA OPRACOWANIA : 11.2022

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
11.2022

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Budowa słupów oświetlenia drogowego</b>			
1	KNNR 5 d.1 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn- czy o długości do 10.5 m E-10,5/6c	słup		
		2	słup	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	KNNR 5 d.1 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn- czy o długości do 10.5 m E-10,5/2,5	słup		
		1	słup	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego</b>			
3	KNNR 5 d.2 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
4	KNNR 5 d.2 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
5	KNNR 5 d.2 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
6	KNNR 5 d.2 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur	m		
		3*4	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
7	KNNR 5 d.2 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		3*3	szt.żył	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
<b>3</b>		<b>Montaż linii napowietrznej</b>			
8	KNNR 5 d.3 1101-01	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - Śruba hakowa	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
9	KNNR 5 d.3 0902-02	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - uchwyt odciąż- gowy dla linii izolowanej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNNR 5 d.3 0902-01	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - uchwyt przelo- towy dla linii izolowanej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11	KNNR 5 d.3 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS <sub>n</sub> lub podob- nych o przekroju 2x25 mm2	km przew. km przew.	0.097	
		0.033+0.064			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.097</b>
12	KNNR 5 d.3 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolo- wanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNNR 5 d.3 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
		10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
14	KNNR 5 d.3 0603-07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach	m		
		10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
15	KNNR 5 d.3 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m		
		9	m	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
16	KNNR 5 d.3 0611-01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>		<b>Badania i pomiary</b>			
17	KNNR 5 d.4 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	KNNR 5 d.4 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNR 4-03	Sprawdzenie punktu odbioru energii	pkt.		
d.4	1201-03				
		3	pkt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Budowa słupów oświetlenia drogowego</b>				
1 KNNR 5 0903-d.1 01		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m E-10,5/6c	słup	2	0.000	0.00
2 KNNR 5 0903-d.1 01		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m E-10,5/2,5	słup	1	0.000	0.00
<b>2</b>		<b>Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego</b>				
3 KNNR 5 1002-d.2 01		Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.	3	0.000	0.00
4 KNNR 5 0902-d.2 06		Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik	szt.	3	0.000	0.00
5 KNNR 5 1004-d.2 02		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	3	0.000	0.00
6 KNNR 5 0203-d.2 01		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> wciągane do rur	m	3*4 = 12.000	0.000	0.00
7 KNNR 5 1203-d.2 08		Podłączenie przewodów izolowanych kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce	szt.żył	3*3 = 9.000	0.000	0.00
<b>3</b>		<b>Montaż linii napowietrznej</b>				
8 KNNR 5 1101-d.3 01		Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - Śruba hakowa	szt.	3	0.000	0.00
9 KNNR 5 0902-d.3 02		Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - uchwyt odciągowy dla linii izolowanej	szt.	1	0.000	0.00
10 KNNR 5 0902-d.3 01		Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - uchwyt przelotowy dla linii izolowanej	szt.	2	0.000	0.00
11 KNNR 5 0905-d.3 01		Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm <sup>2</sup>	km przew.	0.033+0.064 = 0.097	0.000	0.00
12 KNNR 5 0906-d.3 03		Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.	1	0.000	0.00
13 KNNR 5 0907-d.3 05		Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m	10	0.000	0.00
14 KNNR 5 0603-d.3 07		Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach	m	10	0.000	0.00
15 KNNR 5 0605-d.3 02		Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m	9	0.000	0.00
16 KNNR 5 0611-d.3 01		Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm <sup>2</sup> w wykopie	szt.	1	0.000	0.00
<b>4</b>		<b>Badania i pomiary</b>				
17 KNNR 5 1301-d.4 01		Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1	0.000	0.00
18 KNNR 5 1304-d.4 01		Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1	0.000	0.00
19 KNR 4-03 1201-d.4 03		Sprawdzenie punktu odbioru energii	pkt.	3	0.000	0.00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł