























# Rzut kondygnacji „0” instalacja oświetlenia



## OZNACZENIA:

- |   |  |
|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- wypust oświetleniowy zastosować żyrandol dobrany według gustu inwestora</li> <li>- wypust oświetleniowy zastosować lampę plafonową brygosczeelną</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- wypust oświetleniowy - kinkieta zastosować lampę plafonową brygosczeelną</li> </ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- wypust oświetleniowy - kinkieta</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- łącznik 1-biegunowy p.t. IP20</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- łącznik świecznikowy p.t. IP20</li> </ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- łącznik schodowy p.t. IP20</li> </ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- łącznik schodowy podwójny p.t. IP20</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- łącznik krzyżowy p.t. IP20</li> </ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- łącznik 1-biegunowy p.t. IP44</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- łącznik świecznikowy p.t. IP44</li> </ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- łącznik schodowy p.t. IP44</li> </ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- łącznik krzyżowy p.t. IP44</li> </ul>   |
- 
- |   |   |
|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- wypust oświetleniowy, zastosować oprawę 21W IP44 np. European LED 3800</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- wypust oświetleniowy, zastosować oprawę 2x58W IP65 ARUNA SLIM SURFACE LED 4400</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- wypust oświetleniowy, zastosować oprawę ewakuacyjną IP44 np. INFINITY AC 2W 3h CNBOP montaż dostrópowo, bezpośrednio na suficie lub nałynkowo</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- wypust oświetleniowy - kinkieta zewnętrzny, zastosować oprawę LED np. UPDOOR 10W IP65 (opcjonalnie z czujnikiem ruchu wg. gustu inwestora)</li> </ul>    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- wypust oświetleniowy, zastosować oprawę 18,4W IP65 np. BERYL NEW LED 18,4W IP65</li> </ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- E5 - oprawa oświetlenia awaryjnego LED 3W IP20 doprostopowa przeznaczona do stosowania w przestrzeni otwartej np. AXN 11W IP20</li> </ul>                |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- E9 - oprawa oświetlenia awaryjnego LED 3W IP65 doprostopowa przeznaczona do stosowania w przestrzeni otwartej np. AXN 11W IP65</li> </ul>                |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- E6 - oprawa oświetlenia awaryjnego LED 3W IP20 nastropowa przeznaczona do stosowania w ciągach komunikacyjnych np. AXPU 3W IP20</li> </ul>               |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- E15 - oprawa oświetlenia awaryjnego LED 3W IP65 nastropowa przeznaczona do stosowania w ciągach komunikacyjnych np. AXPR 11W IP65</li> </ul>             |

UVAGI:  
1. Idochrona, przed porażeniem prądem elektrycznym SAMODZYNNE  
SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZAŚLILANIA w systemie TN-S.  
2. Przewody neutralne stosować w izolacji koloru  
niebieskiego,przewody ochronne należy stosować w izolacji  
koloru żółto –zielonego.  
3. Po wykonaniu prac – wykonać właściwe pomiary sprawdzając  
skuteczność ochrony przeciwporażeniowej oraz rezytancję  
izolacji przewodów.  
4.Prace montażowe mogą wykonać osoby posiadające  
odpowiednie uprawnienia.

'ARMAX' Sp. z o.o.			
27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690			
Nazwa obiektu: "Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Sędziejowicach gmina Chmielnik"			
Przedmiot: Rzut kondygnacji "0" – instalacja oświetlenia			
Projektanci: Elektryka: PROJEKTOWA:	Nazwisko: Mateusz Jedliński	Nr uprawnień: MAP/0053/P/WBE/19	Data: 11.2022r.
Sprowadzi:	Powł Buduła	MAP/0187/P/WBE/22	11.2022r.
		Składc: 1:100	Nr rys. E1