



RZUT PARTERU
- ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
SKALA 1:100



LEGENDA

1 PŁYTKI PODŁOGOWE
WYMIARY 59,8 x 29,8 cm
MATERIAŁ gres
KOLOR szary
GRUBOŚĆ 10 mm
ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R11 B
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE IV
MROZOODPORNOŚĆ Tak
Płytki w opcji z przetłoczeniem (zdjęcie) na stopnice.

2 PŁYTKI PODŁOGOWE
WYMIARY 59,8 x 59,8 cm
MATERIAŁ gres
KOLOR szary
GRUBOŚĆ 8 mm
ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R9
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE IV
MROZOODPORNOŚĆ Tak

3 PŁYTKI PODŁOGOWE
WYMIARY 119,8 x 19 cm
MATERIAŁ gres
KOLOR imitacja drewna
GRUBOŚĆ 10 mm
ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R9
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE IV
MROZOODPORNOŚĆ Tak

4 PANEL PODŁOGOWY
WYMIARY 128,5 x 19,2 cm
MATERIAŁ płyta imitująca drewno
KOLOR imitacja drewna
GRUBOŚĆ 12 mm
KLASA ŚCIERALNOŚCI AC6

PŁYTKI ŚCIENNE - ŁAZIENKA
WYMIARY 59,8 x 59,8 cm
MATERIAŁ gres
KOLOR złamana biel
GRUBOŚĆ 10 mm
ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R9
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE IV
MROZOODPORNOŚĆ Tak

Cokoły wykonane z płytek o wys. 10cm.
Wykończenie posadzki na poziomie pietra - tożsame.
Na balkonie zastosować płytki o ozn. nr 1.
Zdjęcie pobrane ze stron: www.komfort.pl, www.tubadzin.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone łącznie z prawem reprodukcji lub udostępnienia osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez wyraźnego upoważnienia autora Biura Projektowego Draft (Dz.U. 24/1994, poz.83 art. 115-118)	Rewizja nr/data:	Temat rewizji - krótki opis:			
	Jednostka Projektowa:	 DRAFT ENGINEERS Sp. z o.o. ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice e-mail: biuro@biurodraft.com.pl www.biurodraft.com.pl			
	Nazwa Inwestora:	 Gmina Chmielnik Plac Kościuszki 7 26-020 Chmielnik			
	Nazwa obiektu budowlanego:	Modernizacja budynku mieszkalnego, jednorodzinne [...] w miejscowości Chmielnik.			
	Adres obiektu budowlanego:	ul. Żeromskiego, 26-020 Chmielnik		Nr działek inwestycji: 1358/1	
	Branża:	ARCHITEKTURA	Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY	Nr projektu: 569/PA-K/04/2023
	Funkcja:	Imię i nazwisko:		Nr uprawnień i specjalizacja:	Podpis:
	Projektant:	mgr inż. arch. Grażyna Kuźniar		upr. bud. nr 77/98 architektoniczne bez ograniczeń	Data opracowania: kwiecień, 2023 r.
Nazwa Rysunku:		RZUT PARTERU - ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW			Skala: 1:100 Nr rys.: A - 02