

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1.1		Rozbiórka elementów zewnętrznych niekonstrukcyjnych.			
1	KNR 4-01	DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ DRENIANEJ O POW. DO 1 M2, jak w pozycji: "Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2"	szt.		
d.1.1	0354-03	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNR 4-01	DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ DRENIANEJ O POW. DO 2 M2, jak w pozycji: "Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2"	szt.		
d.1.1	0354-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01	DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ DRENIANEJ O POW. PONAD 2 M2, jak w pozycji: "Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.1.1	0354-05	2.15+2.15+2.15+2.15+3.95+2.15+2.15+2.15+2.45	m ²	21.450	
				RAZEM	21.450
4	KNR 4-01	DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH RYNIEN DACHOWYCH Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ, jak w pozycji: "Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku"	m		
d.1.1	0535-04	9.06+8.79+9.06+8.79	m	35.700	
				RAZEM	35.700
5	KNR 4-01	DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH RUR SPUSTOWYCH Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ, jak w pozycji: "Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.1	0535-06	6.80+7.10+7.10	m	21.000	
				RAZEM	21.000
6	KNR 4-01	WYKUCIE Z MURU ISTNIEJĄCEJ BALUSTRADY STALOWEJ NA BALKONIE, jak w pozycji: "Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stałowych"	szt.		
d.1.1	1306-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01	DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ BALUSTRADY STALOWEJ NA SCHODACH ZEWNĘTRZNYCH, jak w pozycji: "Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stałowych"	szt.		
d.1.1	1306-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01	WYKUCIE Z MURU ISTNIEJĄCEGO DASZKU O KONSTRUKCJI STALOWEJ, jak w pozycji: "Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stałowych".	szt.		
d.1.1	1306-01 analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01	ROZBIÓRKA OBRÓBEK BLACHARSKICH PASÓW PODRYNNOWYCH ORAZ PODOKIENNIKÓW Z BLACHY STALOWEJ NIE NADAJĄCEJ SIĘ DO UŻYTKU, jak w pozycji: "Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kotnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku"	m ²		
d.1.1	0535-08	35*0.7	m ²	24.500	
				RAZEM	24.500
10	KNR 4-04	ROZBIÓRKA POKRYCIA DACHU Z PAPY ASFALTOWEJ, jak w pozycji: "Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład"	m ²		
d.1.1	0509-02	104	m ²	104.000	
				RAZEM	104.000
11	KNR 4-01	ROZBIÓRKA POSZYCIA DACHU Z DESEK UŁOŻONYCH NA STYK, jak w pozycji: "Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk"	m ²		
d.1.1	0430-02	poz.10	m ²	104.000	
				RAZEM	104.000
12	KNR 4-01	ROZBIÓRKA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ DACHU, TZW. KOPERTA, jak w pozycji: "Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami"	m ²		
d.1.1	0430-07	poz.10	m ²	104.000	
				RAZEM	104.000
13	KNR-W 2-25	DEMONTAŻ ANTEN TELEWIZYJNYCH Z DACHU, jak w pozycji: "Maszty antenowe rurowe do 12 m - rozebranie"	maszt.		
d.1.1	0703-02 analogia	3	maszt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 4-04	ROZBIÓRKA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH MONOLITYCZNYCH BETONOWYCH ORAZ ELEMENTÓW MUROWYCH DROBNOWYMIAROWYCH, jak w pozycji: "Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grub.do 50 cm"	m ³		
d.1.1	0306-01 analogia	6.70	m ³	6.700	
				RAZEM	6.700
1.2		Rozbiórka elementów wewnętrznych niekonstrukcyjnych.			

PRZEDMIAR ROBÓT

[illegible]

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		***pom. 2.1 -Komunikacja 7.6 ***pom. 2.2 -Łazienka 4.7 ***pom. 2.3 -Pokój nr 1 14.4 ***pom. 2.4 -Pokój nr 2 13.8 ***pom. 2.5 -Kuchnia 13.1	m ² m ² m ² m ² m ²	7.600 4.700 14.400 13.800 13.100	
				RAZEM	108.700
2		TRANSPORT WYWÓZ I UTYLIZACJA POZOSTAŁOŚCI ROZBIÓRKOWYCH			
2.1		Załadunek i wywóz gruzu			
21 d.2.1	KNR 4-04 1103-01	ZAŁADUNEK GRUZU NA SAMOCHÓD SAMOWYŁADOWCZY, jak w pozycji: "Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowytadowcze" poz.14+poz.18+(poz.19+poz.20)*0.02	m ³ m ³	 20.991	
				RAZEM	20.991
22 d.2.1	KNR 4-04 1103-04	WYWÓZ GRUZU Z TERENU ROZBIÓRKI NA ODLEGŁOŚĆ 10KM, jak w pozycji: "Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km" poz.21	m ³ m ³	 20.991	
				RAZEM	20.991
23 d.2.1	KNR 4-04 1103-05	WYWÓZ GRUZU Z TERENU ROZBIÓRKI -DODATEK ZA ODLEGŁOŚĆ POWYŻEJ 1KM, jak w pozycji: "Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowyt.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km" Krotność = 9 poz.21	m ³ m ³	 20.991	
				RAZEM	20.991
24 d.2.1	kalk. własna	UTYLIZACJA ODPADÓW BETONOWYCH -GRUZ CERAMICZNY I BETONOWY, BEZ ODZYSKU MATERIAŁÓW. poz.21	m ³ m ³	 20.991	
				RAZEM	20.991
2.2		Załadunek i wywóz drewna i złomu			
25 d.2.2	KNR 4-04 1107-02	WYWÓZ ZŁOMU Z TERENU ROZBIÓRKI NA ODLEGŁOŚĆ 10KM, jak w pozycji: "Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem mechanicznym i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km" 6.50	t t	 6.500	
				RAZEM	6.500
26 d.2.2	KNR 4-04 1107-04	WYWÓZ ZŁOMU I DREWNA Z TERENU ROZBIÓRKI -DODATEK ZA ODLEGŁOŚĆ POWYŻEJ 1KM, jak w pozycji: "Transport złomu i drewna samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km" Krotność = 9 poz.25	t t	 6.500	
				RAZEM	6.500
27 d.2.2	kalk. własna	UTYLIZACJA ODPADÓW BUDOWLANYCH - RESZTKI DREWNA I STALI ROZDROBNIONE BEZ ODZYSKU MATERIAŁÓW. poz.25	m ³ m ³	 6.500	
				RAZEM	6.500
2.3		Załadunek i wywóz wyposażenia budynku wraz z utylizacją			
28 d.2.3	kalk. własna	ZAŁADUNEK, WYWÓZ I UTYLIZACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH. poz.15	m ³ m ³	 246.858	
				RAZEM	246.858