

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY 255.00 m n.p.m.

	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
RZĘDNA TERENU ISTN.	264.67	265.55	266.24	268.32	270.37	271.88	271.97	272.29	272.76	274.06	275.54	277.30
RZĘDNA DNA KANAŁU	262.57	263.47	264.13	265.93	267.73	269.21	269.30	269.60	270.20	271.40	272.90	274.70
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.10	2.08	2.11	2.39	2.64	2.67	2.67	2.69	2.56	2.66	2.64	2.60
ODLEGŁOŚCI	0.00	60.01	82.00	141.89	201.89	251.44	269.23	329.23	389.23	449.23	509.23	569.23

SPADKI, DŁUGOŚCI: 1.5% 60.01m (S1–S2); 3% 191.43m (S2–S6); 0.5% 77.79m (S6–S8); 1% 60.00m (S8–S9); 2% 60.00m (S9–S10); 2.5% 60.00m (S10–S11); 3% 60.00m (S11–S12)

ŚREDNICA, MATERIAŁ: PVC200 SN8 L=569.23m

Odległości między studniami: 60.01, 21.99, 59.89, 60.00, 49.55, 17.79, 60.00, 60.00, 60.00, 60.00, 60.00

HEKTOMETRY: 0, 1, 2, 3, 4, 5

S52 255.00m n.p.m.

	S1	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52
RZĘDNA TERENU ISTN.	264.67	265.45	267.13	269.06	269.57	270.92	271.63	272.28	273.41	273.49	273.71	274.03	274.22	274.36	274.67	275.15	275.42	275.17	274.81
RZĘDNA DNA KANAŁU	262.57	263.17	264.97	266.59	267.08	268.28	269.18	269.78	270.98	271.06	271.28	271.58	271.88	272.02	272.33	272.93	273.11	273.15	273.21
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.10	2.28	2.16	2.47	2.49	2.64	2.45	2.50	2.43	2.43	2.43	2.45	2.34	2.34	2.34	2.22	2.31	2.02	1.60
ODLEGŁOŚCI	0.00	60.00	120.00	160.51	180.00	240.00	300.00	360.00	420.00	436.05	480.01	540.01	600.01	628.94	660.03	720.04	755.99	762.84	774.49

SPADKI, DŁUGOŚCI: 1% 60.00m; 3% 60.00m; 4% 40.51m; 2.5% 19.49; 2% 60.00m; 1.5% 60.00m; 1% 60.00m; 2% 60.00m; 0.5% 208.94m; 1% 91.10m; 0.5% 54.45m

ŚREDNICA, MATERIAŁ: PVC200 SN8 L=774.49m

Odległości między studniami: 60.00, 60.00, 40.51, 19.49, 60.00, 60.00, 60.00, 60.00, 16.05, 43.96, 60.00, 60.00, 28.93, 31.09, 60.01, 35.95, 6.85, 11.65

HEKTOMETRY: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Biuro Projektowe	**FIRMA BUDOWLANA "BIO-SYSTEM"** PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Grota-Roweckiego 7/1 97-300 Piotrków Trybunalski tel.: 518 402 504 e-mail: biuro@bio-system.pl
Zamawiający	GMINA CHMIELNIK Plac Kościuszki 7 26-020 Chmielnik
Temat	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Celiny w gminie Chmielnik"
Treść rysunku	**Profil podłużny planowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej**
Branża	Sanitarna
Faza projektu	Program funkcjonalno - użytkowy
Data opracowania	Luty 2022
Skala	1:100/1000
	PP-01