


Rzut kondygnacji 0 –
instalacja siły

OZNACZENIA:

- rozdzielnice elektryczne
- gniazdo wtyczkowe jednofazowe podwójne
- gniazdo wtyczkowe jednofazowe hermetyczne podwójne
- gniazdo wtyczkowe jednofazowe pojedyncze zas. nad kuchnią, montować na wysokości 2,2m
- wpust trójfazowy do zasilania kuchni indukcyjnej (w puszcze p/ł instalacyjnej)

- gniazdo 400V 16A z wyłącznikiem IP55
- przycisk wyzwalacza wyłącznika głównego WPPOŻ
- wyłącznik główny budynku WPPOŻ + istniejące złącze kablowe
- szafa teletechniczna
- gniazdo wtyczkowe jednofazowe hermetyczne do zasilania pieca lub wpust (skoordynować na budowie z branżą sanitarną)
- gniazdo wtyczkowe jednofazowe hermetyczne do zasilania rozdzielaczy CO lub wpust (skoordynować na budowie z branżą sanitarną)
- wypust zasilający dane urządzenie według opisu

UWAGI:
1.Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym SAMOCZYNNIE SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA w systemie TN-S.
2.Przewody neutralne stosować w izolacji koloru niebieskiego,przewody ochronne należy stosować w izolacji koloru żółto-zielonego.
3.Po wykonaniu prac – wykonać właściwe pomiary sprawdzające skuteczność ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancję izolacji przewodów.
4.Prace montażowe mogą wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.



'ARMAX' Sp. z o.o.				
27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690				
Nazwa obiektu: "Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Sędziejowicach gmina Cmielnik"				
Przedmiot: Rzut kondygnacji 0 – instalacja siły			Skala: 1:100	Nr rys. E3
Projekanci:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Elektryka:	Mateusz Jedliński	MAP/0053/PWBE/19	11.2022r.	
PROJEKTOWA:				
Sprawdził:	Paweł Bodurta	MAP/0187/PWBE/22	11.2022r.	