



SZCZEGÓŁ ZJAZDU


PODZIAŁKA 1 : 40

PRZEKRÓJ B - B




PRZEKRÓJ POPRZECZNY ZJAZDU

Skala 1 : 20




SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA NAJAZDOWEGO  
skala 1 : 20

SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA  
skala 1 : 20



skala 1 : 20



Nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowanej o grubości 8 cm  
Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm  
Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grubości 10 cm  
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63 mm grubości 20 cm  
Podsyпка piaskowa grubości 10 cm

PODZIAŁKA 1 : 20

PRZEKRÓJ C - C


JEZDNIA

ZJAZD

200 150 1700÷3900 80

SZCZEGÓŁ OBRZEŻA

skala 1 : 20



4 Obrzeże wibroprasowane 8x30x100  
Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm  
Ława betonowa z betonu C12/15

Ściek z dwóch rzędów szarej kostki brukowej typu "prostokąt" o grubości 8 cm  
Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm  
Ława betonowa z betonu C12/15

Krawężnik betonowy wibroprasowany najazdowy 15x22x100 cm  
Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm  
Ława betonowa z betonu C12/15

Obrzeże wibroprasowane 8x30x100 cm  
Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm  
Ława betonowa z betonu C12/15

Inwestor:	Remont chodników w ciągu ulicy Wolności w Chmielniku				Branża drogowa	
					Skala 1 : 40/20	
					Nr rysunku	5
					Data	
Gmina Chmielnik Plac Kościuski 7 26-020 Chmielnik	Imię i nazwisko		Nr uprawnień		10.03.2023	
Projektant	inż. Grzegorz Paw		Upr. nr ew. SWK/0090/POD/18		10.03.2023	
Sprawdził	Eugeniusz Witek		WZDP-11b-2001/ upr.:54/67		10.03.2023	
Nazwa rysunku	Szczegóły konstrukcyjne					