



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Chmielnik, dn. 09.02.2024 r.

Znak:IPS.271.5.2024

**PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA
DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
oraz MODYFIKACJA SWZ**

Dotyczy postępowania pn. „**Budowa drogi gminnej nr 316060T Śładków Mały-Śładków Duży- Miławka**” nr ogłoszenia 2024/BZP 00075540/01 z dnia 2024-01-29

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Chmielnik

26-020 Chmielnik, Plac Kościuszki 7

województwo świętokrzyskie

NIP 657-25-31-581, REGON 291009745

tel/fax (41) 354-22-78

Adres strony internetowej: www.chmielnik.com

Adres e-mail: umig@chmielnik.com; anna.paluch@chmielnik.com

Adres platformy zakupowej: <https://chmielnik.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet>

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019- Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.)- dalej: ustawa PZP , Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 284 ust. 2 PZP Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i **jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 1 PZP modyfikuje SWZ w zakresie udzielonych odpowiedzi:**

I. Pytania i odpowiedzi

Pytanie nr 1.

„Prosimy o zmianę zapisów pkt. VIII w zakresie pkt. 3 ppkt. b) wykaz osób (Załącznik nr 4 do SWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie budową oraz robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie :

- Specjalności konstrukcyjno-budowlanej (kierownik budowy)

Z uwagi na brak kompatybilności z zapisami pkt. VII Warunki udziału w postępowaniu w zakresie pkt. 1b”



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Odpowiedź

Zamawiający w celu uspoźnienia zapisów pkt. VII Warunki udziału w postępowaniu w zakresie pkt. 1b. SWZ zmienia zapisy pkt. VIII Oświadczenia i dokumenty pkt 3 ppkt b wykaz osób (Załącznik nr 4 do SWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie budową oraz robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie:

- Specjalności drogowej (kierownik budowy)

Pytanie nr 2

Rysunek studni żelbetowej o średnicy 1200 mm (nr 6) przewiduje posadowienie włązu żeliwnego na nakrywie studni zamontowanej bezpośrednio na kręgach żelbetowych. Opis techniczny do Dokumentacji Projektowej (str. 9) przewiduje posadowienie włązu żeliwnego na nakrywie studni posadowionej na pierścieniu odciążającym. Ponadto opis techniczny do Dokumentacji Projektowej (str. 7) dopuszcza zastosowanie zwężki (tzw. Konusa). Prosimy o określenie czy Zamawiający dopuszcza wykonanie studni z zastosowaniem zwężki (tzw. Konusa) na której posadowiony będzie bezpośrednio włąz z żeliwa sferoidalnego fi 600 mm. W przypadku braku zgody na prosimy o określenie czy nakrywa studni może być posadowiona bezpośrednio na kręgach żelbetowych (zgodnie z rysunkiem nr 6), czy ma być posadowiona na pierścieniu odciążającym (zgodnie z opisem str. 9)

Odpowiedź

Zwieńczenie studni za pomocą płyty pokrywowej z pierścieniem odciążającym należy wykonać w pasie jezdny oraz w innych miejscach przewidzianych do ruchu kołowego natomiast poza powierzchniami przewidzianymi do ruchu kołowego tj. w terenie zielonym, chodnik, ciąg pieszo-rowerowy wystarczy wykonać zwieńczenie studni jako pokrywa bezpośrednio na kręgach żelbetowych.

Pytanie nr 3

Prosimy o przekazanie projektów geologicznych, co pozwoli Wykonawcy na rzetelne sporządzenie oferty.

Odpowiedź

Zamawiający uzupełnił dokumentację przetargową o brakującą opinię geotechniczną o warunkach gruntowo-wodnych podłoża dla przedmiotowej inwestycji.

Pytanie nr 4

Prosimy o informację , czy w zakresie realizacji przedmiotowego zadania wchodzi wykonanie studni rewizyjnej D49?



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Odpowiedź

W zakres realizacji zadania nie wchodzi wykonanie studni D49, odcinek kanalizacji deszczowej od studni D27 do D49 należy wykonać do granicy opracowania i zaślepić - zgodnie z załączonym projektem

Pytanie nr 5

W związku z rozbieżnościami pomiędzy przedmiarem robót a dokumentacją projektową, prosimy o wskazanie prawidłowych ilości robót z branży sanitarnej do wykonania:

- Sieć kanalizacji deszczowej z rur PP X-Stream Ø400mm SN 8

Projekt techniczny b. sanitarnej L=1 059,65 m

Przedmiar robót – 1094,00 m

Profil kanalizacji deszczowej – 1059,61 m

- Sieć kanalizacji deszczowej z rur PP X-Stream Ø250mm SN 8

Projekt techniczny b. sanitarnej L=127,55 m

Przedmiar robót – 71,00 m

Profil kanalizacji deszczowej – 118,38 m

- Sieć kanalizacji deszczowej z rur PP X-Stream Ø200mm SN 8

Projekt techniczny b. sanitarnej L=6,86 m

Przedmiar robót – 270,00 m

Profil kanalizacji deszczowej – 5,74 m

- Przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PP X-Stream Ø160mm SN 8

Projekt techniczny b. sanitarnej L=218,01m

Przedmiar robót – BRAK

Profil kanalizacji deszczowej – 218,53 m

- Wpusty uliczne betonowe Ø500 (min. przepływ 5l/s)

Projekt techniczny b. sanitarnej – 67 szt.

Przedmiar robót – 104 szt.

Profil kanalizacji deszczowej – 67 szt.

- Studnia betonowe 1200mm

Projekt techniczny b. sanitarnej – 48 szt.

Przedmiar robót – 49 szt.

Profil kanalizacji deszczowej – 52 szt.

- Odwodnienie liniowe 450x300

Projekt techniczny b. sanitarnej L=5,5 m

Przedmiar robót – 6,0 m

- wylot wieńczący kanał deszczowy Ø200mm wykonany z żelbetowej ścianki oporowej

Projekt techniczny b. sanitarnej – 1 szt.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Przedmiar robót – BRAK

Prosimy o zamieszczenie zmodyfikowanego przedmiaru robót.

Odpowiedź

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową dla określonego zakresu rzeczowego. Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót budowlanych i nie jest zobligowany do przekazania przedmiaru robót. Zamawiający udostępnił przedmiar robót, który ma charakter jedynie pomocniczy ułatwiający Wykonawcy przygotowanie oferty.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający posiada opinię geotechniczną określającą warunki gruntowo-wodne podłoża dla zadania „Budowa drogi gminnej nr 316060T Śładków Mały- Śładków Duży-Miławka” Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź

Zamawiający uzupełnił dokumentację przetargową o brakującą opinię geotechniczną o warunkach gruntowo-wodnych podłoża dla przedmiotowej inwestycji.

Pytanie nr 7

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia z SWZ należy wybudować kanalizację deszczową fi 500 mm. Jednak projekt techniczny oraz przedmiar przewiduje budowę kanalizacji o średnicach do fi 400 mm. Prosimy o sprecyzowanie jaką średnicę kanalizacji należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź

Do wyceny należy przyjąć projektowaną kanalizację deszczową o średnicy $\varnothing 200\div 400\varnothing$ (zgodnie z projektem budowlanym) , średnica $\varnothing 500$ dotyczy wpustów ulicznych.

II. Modyfikacja SWZ

Zamawiający informuje, iż w związku z udzielonymi odpowiedziami zmianie ulega SWZ w następującym zakresie:

Rozdział VIII .Oświadczenia i dokumenty pkt 3 ppkt 1b

b) wykaz osób (Załącznik nr 4 do SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie budową oraz robotami budowlanym **posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie:**

- Specjalności drogowej (kierownik budowy)



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Rozdział IV. Opis przedmiotu zamówienia pkt 6 ppkt 1)

- Budowa systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych od km 0+000,00 do km 1+200,86 w postaci wpustów kanalizacji deszczowej Ø500 oraz odwodnienia liniowego 45x30cm dł. 5,5 m do kanalizacji deszczowej Ø200÷Ø400;

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ stanowią integralną część specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert. Zgodnie z art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 7 Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania .

Z-up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza /-/Małgorzata Przeździk

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba
upoważniona do podejmowania czynności
w jego imieniu