

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa zintegrowanego placu zabaw, ogrodzenia terenu oraz elementów małej architektury w msc. Ługi, gm. Chmielnik.
ADRES INWESTYCJI: Msc Ługi, gm. Chmielnik
Dz. nr 638
NAZWA INWESTORA: Gmina Chmielnik
ADRES INWESTORA: Plac Kościuszki 7, 26 - 020 Chmielnik

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana Tomasz Sarna

DATA OPRACOWANIA: 22.12.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

22.12.2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45342000-6	OGRODZENIE PLACU ZABAW			
1	KNR 2-02 1804-11	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,50 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
		88,30	m	88,300	
				RAZEM	88,300
2	KNR 2-23 0402-03	Furtka o wym. 120x150 cm w środku przęsła ogrodzenia kortów tenisowych	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	37535200-9	PLAC ZABAW			
3	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż zabawki typu zestaw zabawowy wyposażony w zjeżdżalnię wraz z tabliczką informacyjną o bezpiecznym korzystaniu z urządzenia	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
4	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż zabawki typu karuzela integracyjna wyposażona w dwa miejsca na wózki inwalidzkie oraz dwie ławeczki wraz z tabliczką informacyjną o bezpiecznym korzystaniu z urządzenia	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
5	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż zabawki typu podwyższona piaskownica wraz z tabliczką informacyjną o bezpiecznym korzystaniu z urządzenia	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
6	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż zabawki typu huśtawka wagowa wraz z tabliczką informacyjną o bezpiecznym korzystaniu z urządzenia	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
7	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż zabawki typu panel sensoryczny wraz z tabliczką informacyjną o bezpiecznym korzystaniu z urządzenia	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
8	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż zabawki typu telefon akustyczny kwiatki wraz z tabliczką informacyjną o bezpiecznym korzystaniu z urządzenia	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
9	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż ŁAWKA	kpl		
		4	kpl	4	
				RAZEM	4
10	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż REGULAMIN PLACU ZABAW	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
11	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż KOSZ NA ŚMIECI	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3	45112710-5	ZIELEŃ			
12 d.3	KNR 2-21 0202-02	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III zadarnionym	m2		
		261,40	m2	261,400	
				RAZEM	261,400
13 d.3	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3		
		261,40	m3	261,400	
				RAZEM	261,400
14 d.3	MATERIAŁ	Dostawa ziemi urodzajnej	m3		
		52,28	m3	52	
				RAZEM	52
15 d.3	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2		
		261,40	m2	261,400	
				RAZEM	261,400
16 d.3	KNR 2-21 0702-01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim w okresie gwarancji	m2		
		261,40	m2	261,400	
				RAZEM	261,400
17 d.3	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - ligustra zimozielona	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
18 d.3	KNR 2-21 0701-02	Pielęgnacja krzewów żywopłotowych liściastych w okresie gwarancji	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4		NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA			
19 d.4	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. III-IV	m		
		132,3	m	132,300	
				RAZEM	132,300
20 d.4	KNR 2-31 0402-04 analogia	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		132,3 * 0,2 * 0,25	m3	6,615	
				RAZEM	6,615
21 d.4	KNR 2-31 0407-03 analogia	Obrzeża gumowe szare, o wym. 100x25x5 cm na przygotowanej ławie betonowej z oporem	m		
		132,3	m	132,300	
				RAZEM	132,300
22 d.4	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm	m2		
		149	m2	149,000	
				RAZEM	149,000
23 d.4	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		149	m2	149,000	
				RAZEM	149,000
24 d.4	KNR 2-31 0104-07	wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie - grub. warstwy podsypki po zag. 3+7 cM	m2		
		149	m2	149,000	
				RAZEM	149,000
25 d.4	KNR 2 0604-01	Izolacja z geowłókniny PES 100g	m2		
		149	m2	149,000	
				RAZEM	149,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		149	m2	149,000	
				RAZEM	149,000
27 d.4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		149	m2	149,000	
				RAZEM	149,000
28 d.4	wycena indywidualna	Nawierzchnia bezpieczna SAFEPLAY z materiałów o wysokim stopniu eles-tyczności i sprężystości, dwuwarstwowa, bezspoinowa, przepuszczalna dla wo-dy, z atestem na upadek z 1,5m.w kolorze RAL:2011, o grubości 6cm. Dolnawarstwa z granulatu SBR, górna z granulatu EPDM.Granulaty łączone klejempoliuretanowym - plac zabaw	m2		
		149	m2	149	
				RAZEM	149
5		NADZÓR			
29 d.5	wycena indywidualna	Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 OGRODZENIE PLACU ZABAW		2
2 PLAC ZABAW		2
3 ZIELEŃ		3
4 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA		3
5 NADZÓR		4
Spis treści		5