


Przekrój poprzeczny drogi wewnętrznej gminnej na działce nr 110, 69 w msc. Jasień, gmina Chmielnik

Przekrój podstawowy - typowy - na zjazdach indywidualnych



1 Konstrukcja projektowanej drogi KR-2

66cm	Nawierzchnia jezdni asfaltowej
4cm	w-wa ścierna z masy mineral.-asfalt. AC11S
4cm	w-wa profilująca z masy mineral.-asfalt. AC16W
8cm	górna w-wa podbudowy z tłucznia dolomitowego niesort 0-31,5mm
20cm	dolna w-wa podbudowy z tłucznia dolomitowego niesort 31,5mm-63,0mm
15cm	w-wa stabilizacyjna cem.-wap. 1:4
15cm	w-wa filtracyjna z piasku średniej grubości profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża

38cm	Nawierzchnia zjazdów indywidualnych
8cm	górna w-wa podbudowy z tłucznia dolomitowego niesort 0-31,5mm
20cm	dolna w-wa podbudowy z tłucznia dolomitowego niesort 31,5mm-63,0mm
10cm	w-wa filtracyjna z piasku średniej grubości profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża

3	Nawierzchnia zjazdów indywidualnych na przepuście
8cm	górna w-wa podbudowy z tłucznia dolomitowego niesort 0-31,5mm
20cm	dolna w-wa podbudowy z tłucznia dolomitowego niesort 31,5mm-63,0mm
10cm	w-wa filtracyjna z piasku średniej grubości profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża
40cm	przepust dł. 5,00m z rury dwusiennej PP fi 400mm murek oporowy żelbetowy prefabrykowany ze skrzydełkami
10cm	podsyпка piaskowa

WYKONAWCA
Darvin Dariusz Winiarski
ul. Langiewicza II 13/55
28-200 Staszów
tel. 697-965-800

INWESTOR
Miasto i Gmina Chmielnik
Plac Kościuszki 7
26-020 Chmielnik

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO	BRANŻA	UPRAW. BUDOW.	PODPISY
Projektant	mgr inż. Leszek Jackowski	drogowa	KL-113/2002	
Sprawdził	mgr inż. Jarosław Winiarski	drogowa	122/Tbg/98	
Nazwa opracowania	Budowa drogi wewnętrznej gminnej na działkach nr 110, 69 w obrębie Jasień, gmina Chmielnik od km 0+003,10 do km 0+439,05 o długości 435,95m			
Nazwa rysunku	Przekrój poprzeczny drogi		Data: 07.04.2024r	Skala: 1:50
				Nr rys. 4b