


Przekrój poprzeczny drogi wewnętrznej gminnej na działce nr 110, 69 w msc. Jasień, gmina Chmielnik

Przekrój podstawowy - typowy od km 0+003,10 do km 0+439,05



1 Konstrukcja projektowanej drogi KR-2	
66cm	Nawierzchnia jezdni asfaltowej
4cm	w-wa scieralna z masy mineral.-asfalt. AC11S
4cm	w-wa profilujaca z masy mineral.-asfalt. AC16W
8cm	gorna w-wa podbudowy z tłuczni dolomitowego niesort 0-31,5mm
20cm	dolna w-wa podbudowy z tłuczni dolomitowego niesort 31,5mm-63,0mm
15cm	w-wa stabilizacyjna cem.-wap. 1:4
15cm	w-wa filtracyjna z piasku sredniej grubosci
	profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża

2	
38cm	Nawierzchnia zjazdów indywidualnych
8cm	gorna w-wa podbudowy z tłuczni dolomitowego niesort 0-31,5mm
20cm	dolna w-wa podbudowy z tłuczni dolomitowego niesort 31,5mm-63,0mm
10cm	w-wa filtracyjna z piasku sredniej grubosci
	profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża

3	
15cm	Nawierzchnia poboczy
15cm	w-wa z kruszywa dolomitowego kliniec 0-31,5mm
	profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża

WYKONAWCA Darvin Dariusz Winiarski ul. Langiewicza II 13/55 28-200 Staszów tel. 697-965-800		INWESTOR  Miasto i Gmina Chmielnik Plac Kosciuszki 7 26-020 Chmielnik		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY				
FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO	BRANŻA	UPRAW. BUDOW.	PODPISY
Projektant	mgr inż. Leszek Jackowski	drogowa	KL-113/2002	
Sprawdził	mgr inż. Jarosław Winiarski	drogowa	122/Tbg/98	
Nazwa opracowania	Budowa drogi wewnętrznej gminnej na działkach nr 110, 69 w obrębie Jasień, gmina Chmielnik od km 0+003,10 do km 0+439,05 o długości 435,95m			
Nazwa rysunku	Przekrój poprzeczny drogi		Data: 08.04.2024r	Skala: 1:50
				Nr rys. 4a