

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 158 w msc. Jasie ”

Adres:
Jasie

Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: Gmina Chmielnik
Pl. Kościuszki 7
26-020 Chmielnik

Wykonawca:

Sporządził: Beniamin Szymczyk
Sprawdził:
Data opracowania: 10.05.2024

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budow			
1.1	BCD D-01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym 0,31	km km	 0,31	 0,31
2	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
2.1	BCD D-04.01.01.13.01	Koryta wykonywane mechanicznie równiark na całej szeroko ci jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, gł boko koryta 45 cm 309*3,3+20	m2 m2	 1 039,70	 1 039,70
2.2	BCD D-04.05.01.62.04	Wykonanie podbudowy z mieszanki zwi zanej cementem C1,5/2 z wytwórni, grubo warstwy 15 cm 309*3,3+20	m2 m2	 1 039,70	 1 039,70
2.3	BCD D-04.04.02.24.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubo warstwy po zag szczeniu 20 cm 309*3,2+20	m2 m2	 1 008,80	 1 008,80
2.4	BCD D-05.03.05.11.04	Wykonanie warstwy wi cej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W, grubo warstwy po zag szczeniu 5 cm 309*3,1+20	m2 m2	 977,90	 977,90
2.5	BCD D-05.03.05.21.05	Wykonanie warstwy cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowo onej z odległo ci do 5 km, grubo warstwy po zag szczeniu 4 cm 309*3+20	m2 m2	 947,00	 947,00
3	45233150-5	STAŁA ORGANIZACJA RUCHU. Roboty w zakresie regulacji ruchu			
3.1	BCD D-07.02.01.41.01	Ustawienie słupów z rur stalowych o rednicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami 5	szt. szt.	 5,00	 5,00
3.2	BCD D-07.02.01.44.35	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, typ A (trójk tny), folia odblaskowa II generacji 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
3.3	BCD D-07.02.01.44.53	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, rednich i małych typ D (prostok tny), folia odblaskowa II 4	szt. szt.	 4,00	 4,00
4	45233000-9	Roboty wyko czeniowe			
4.1	BCD D-04.04.02.51.02	Wykonanie umocnienia poboczi i zjazdów z kruszywa łamanego, grubo warstwy po zag szczeniu 9 cm 309*2*0,5	m2 m2	 309,00	 309,00
4.2	BCD D-06.01.01.21.02	Plantowanie i humusowanie z obsianiem mieszanek traw terenu o szeroko ci do 1 m przy grubo ci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 15 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odległo ci 5 km 309*2*0,5	m2 m2	 309,00	 309,00
4.3	BCD D-01.01.01.11.01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 0,31	km km	 0,31	 0,31